

KONSTATĒTĀS ATKĀPES INŽENIERTĪKLIEM NOVĒRŠAMAS

Konstatētas atkāpes no būvprojekta:	Veicot izmaiņas būvprojektā	Izstrādājot jaunu būvniecības ieceri	Pārbūvējot atbilstoši būvprojektam	Izmaiņas būvprojektā būvdarbu gaitā veic būvprojekta izstrādātājs vai autoruzraugs	Piezīmes
<ul style="list-style-type: none"> • novirze <0,3 m no paredzētā novietojuma (t.sk. vertikālā), • pārkāpti LBN 008-14 noteiktie minimālie attālumi. 	X ³		X ¹		Atbilstoši BL 17. panta 2. ¹ daļai.
<ul style="list-style-type: none"> • novirze >0,3 m no paredzētā novietojuma (t.sk. vertikālā), • <u>neietekmē</u> citus inženiertīklus un/vai trešo personu īpašumtiesības. 	X ²		X ¹		Atbilstoši VBN 68. punktam.
<ul style="list-style-type: none"> • novirze >0,3 m no paredzētā novietojuma (t.sk. vertikālā) • <u>ietekmē</u> citus inženiertīklus un/vai trešo personu īpašumtiesības. 	X ³		X ¹		Atbilstoši BL 17. panta 2. ¹ daļai.

¹Ja konstatētās atkāpes no būvniecības dokumentācijas tiek novērstas objektu pārbūvējot atbilstoši būvprojektam, tad pēc pārbūves atkārtoti jāveic izpildmērījums, un izgatavotais izpildmērījuma plāns jāiesniedz Būvvaldei izvērtēšanai un reģistrācijai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.

²Izmaiņas būvniecības dokumentācijā nepieciešams saskaņot ar būvniecības procesa dalībniekiem un iesniegt Būvvaldei.

³Izmaiņas būvniecības dokumentācijā nepieciešams saskaņot ar būvniecības procesa dalībniekiem un inženiertīklu turētājiem un iesniegt Būvvaldei.